



PREFEITURA MUNIC
SECRETARIA MUNIC

SINAPI jul/24

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONE
951963/2023	951963/2023	São Sebasti

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código
LOTE	LOTE	Pavimentação das Ruas da Sereia		
Meta	Meta	1.		
Nível 2	Nível 2	1.1.		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	90777
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI-I	4083
Nível 2	Nível 2	1.2.		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	103689
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI-I	10776
Nível 2	Nível 2	1.3.		
Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	4
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	100577
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	96396
Nível 2	Nível 2	1.4.		
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	92398

Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	94275
Serviço	Serviço	1.4.3.	Composição	1
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI-I	13521
Nível 2	Nível 2	1.5.		
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	94287
Nível 2	Nível 2	1.6.		
Serviço	Serviço	1.6.1.	Composição	2

Encargos sociais:

Para elaboração

Observações:

Foi considerado arredondamento

Siglas da Composição do Investimento

Local

sexta-feira, 6 de dezembro de 2024

Data

IPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
IPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

NTE / TOMADOR

ão do Passé/BAHIA

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	52	105,55	BDI 1	135,28
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	176	30,37	BDI 1	38,93
SERVIÇOS PRELIMINARES					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8	437,13	BDI 1	560,27
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4	1.210,93	BDI 1	1.552,05
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	391	0,53	BDI 1	0,68
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.788,00	1,35	BDI 1	1,73
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	178	192,35	BDI 1	246,53
PAVIMENTAÇÃO					
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.788,00	79,96	BDI 1	102,48

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	782	35,56	BDI 1	45,58
SINALIZAÇÃO VERTICAL METALICA E ESTRUTURA DE MADEIRA	UND	8	529	BDI 1	678,02
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3	123,75	BDI 1	158,61
DRENAGEM					-
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	782	33,89	BDI 1	43,44
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-
LIMPEZA GERAL	M2	1.788,00	2,91	BDI 1	3,73

oração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação ir



o de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

r: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100

Responsável Técnico
Nome: Jeferson dos Santos Miranda
CREA/CAL 3000126935 BA
ART/RRT: 0

Preço Total (R\$)
337.235,17
337.235,17
13.886,24
7.034,56
6.851,68
10.690,36
4.482,16
6.208,20
47.241,46
265,88
3.093,24
43.882,34
224.777,79
183.234,24

35.643,56
5.424,16
475,83
33.970,08
33.970,08
6.669,24
6.669,24

ndicada.



% Outros.